

运城市人民政府办公室

运政办函〔2023〕33号

运城市人民政府办公室 关于大禹街西延（解放路-货场东路）道路 横断面及市政综合管线位置调整的批复

市规划和自然资源局：

你局报送的《关于呈请批复大禹街西延（解放路-货场东路）道路横断面及市政综合管线位置调整方案的请示》（运自然资呈〔2023〕69号）（以下简称《方案》）收悉，《方案》已经运城市2023年第3次规委会会议研究通过。经市政府同意，现将有关事项批复如下。

一、同意该《方案》调整内容。横断面具体：下穿大西高铁动车停车场既有框架桥路段具体横断面布置为：0.8m（框构桥侧墙）+5.5m（人行道）+5.5m（非机动车道）+1.63m（框构桥侧墙）+12.0m（机动车道）+0.7m（框构桥侧墙）+12.0m（机动车道）+1.63m（框构桥侧墙）+5.5m（非机动车道）+5.5m（人行道）+0.8m（框构桥侧墙）=51.56m；道路与框构桥衔接段具体横断面布置为：5.5m（人行道）+5.5m（非机动车道）+1.63m（框构桥侧墙）+12.0m（机动车道）+0.7m（框构桥侧墙）+12.0m（机动车道）+5.5m（非机动车道）+1.63m（框构桥侧墙）+5.5m（人行道）=49.96m；大禹街（解放路-少伯路）段道路横断面不变。

市政综合管线具体为：下穿大西高铁动车停车场既有框架桥路段南侧雨水管线向南平移 0.1m，南侧污水管线向北平移 0.21m，南侧给水管线向北平移 5.33m，南侧电力管线向北平移 4.8m，取消南侧热力管线，北侧雨水管线向北平移 0.55m，北侧污水管线向北平移 0.64m，北侧电信管线向南平移 3.58m，北侧中水管线向南平移 3.3m，取消北侧燃气管线；道路与框构桥衔接段南侧热力管线向南平移 1.0m，电力、给水、污水、雨水、燃气、通讯、中水管线位置不变；大禹街（解放路—少伯路）段取消两侧雨水管线，在距路中南侧 0.6m 设置一道 7.0m×2.0m 雨水箱涵，南侧热力管线向南平移 1.0m，电力、给水、污水、燃气、通讯、中水管线位置不变。

二、该《方案》作为大禹街西延（解放路—货场东路）道路工程方案设计的依据。

运城市人民政府办公室

2023 年 5 月 23 日

（此件公开发布）

